



Flekkefjord kommune
Kirkegt 50
4400 Flekkefjord
Tlf 38 32 80 00

Godkjenningsnummer

Gjelder fra

01.01.2008

EGENERKLÆRING

Firma (med blokkbokstaver)

Adresse (med blokkbokstaver)

..... (med blokkbokstaver)

erklærer herved å ha lest og forstått innholdet i den av Utvalg for Samfunn vedtatte "Generelle vilkår for bore- og gravetillatelser i vegområder", sak 011/08, møte 22.1.2008.

Spesielt gjelder dette pkt 9 vedr garantier som er nytt fra 1.1.2008.

Vi er også kjent med Flekkefjord kommunes gravemeldingsskjema som skal fylles ut og godkjennes før hver jobb settes i gang, likeledes varslingsskjema for skilting.

Vi er kjent med ansvarshavendes plikter på gravstedet.

Flekkefjord/.....20.....

Firma:

Ansvarshavende: _____ (med blokkbokstaver)

Underskrift: _____



Flekkefjord kommune
Samfunn og teknikk
Kirkegt 50
4400 Flekkefjord

GENERELLE VILKÅR FOR BORE- OG GRAVETILLATELSE I VEGOMRÅDET

TILTAKSHAVERS PLIKTER I FORBINDELSE MED ARBEIDER PÅ KOMMUNAL VEG..

Veger og gater i Flekkefjord kommune er innbyggernes felles arv og eie. Som et hvilket som helst byggverk må vegene tas vare på gjennom jevnlig vedlikehold og oppgradering.

Når det gis tillatelse til å foreta graving i kommunal veg får tiltakshaver anledning til å utføre arbeider på annen mands eiendom. Denne retten må også følges av plikt til å sette eiendommen i minst like god stand som før inngrepet ble foretatt.

Egentlig dreier dette seg om selvfølgeligheter og alminnelig folkeskikk.

Likevel har gravearbeider med tilbakefylling og asfaltlapping dessverre i altfor stor grad - og over lang tid - ført til synlig redusert kvalitet i vegkroppen og i vegdekket.

Dette har påført innbyggerne unødige kostnader, og kommunen må derfor legge mer arbeid i oppfølging av gravearbeidene med strengere krav til utførelsen.

Som et ledd i dette vil vi innskjerpe dagens krav om at grøftetraseen asfalteres med både bunn- og topplag.

I tillegg innføres en garantiperiode på inntil 3 – tre - år fra arbeidets utførelse.

I denne perioden har tiltakshaver (samlebegrep for eier/tiltakshaver/entreprenør/rørlegger, altså den som er gitt gravetillatelse) plikt til å rette opp skader som følge av gravearbeidet.

Kommunen kan i motsatt fall la utføre slike opprettingsarbeider på tiltakshavers regning.

ANSVARSHAVERS PLIKTER I FORBINDELSE MED ARBEIDER PÅ KOMMUNAL VEG.

Ansvarshaver (se pkt 3 under generelle vilkår) skal:

- Være til stede på arbeidsstedet og ha kopi av vedtak, varslingsplan og eventuelle vilkår som måtte være fastsatt for vedkommende arbeid. Om nødvendig skal det føres loggbok.
- Sørge for at skiltene til enhver tid står i henhold til varslingsplanen.
- Sørge for at skilt og sperreanordninger blir rengjort.
- Melde fra om feil og mangler ved oppmerking til nærmeste overordnede.

Se ellers pkt 3 under generelle vilkår.

GENERELLE VILKÅR FOR BORE- OG GRAVETILLATELSER I VEGOMRÅDET.

1. Generelt.

Grøfter for vann- og kloakkledninger, jordkabler mv må tilstrebes lagt utenom vegkroppen slik at dekke og vegkant ikke svekkes. Der det er mulig skal det bores under vegbanen.

Arbeidet skal utføres i samsvar med vilkårene i "Bestemmelser om forholdet mellom offentlige veger og elektriske ledninger".

Arbeidet må utføres etter anvisning av kommunen innen det tidsrom kommunen angir, og slik at trafikken ikke stoppes eller hindres unødig.

Hvis arbeidene ikke utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser kan kommunen stoppe arbeidene og frata ansvarshavers tillatelse til å utføre gravearbeider i kommunale veger.

2. Varsling ved oppstart og avslutning av arbeidene, samt varslingsplan.

Før arbeidene settes i gang må arbeidsvarslingsplan være godkjent av politiet og kommunen.

Ansvarshaver (se pkt 3 nedenfor) skal sørge for at arbeidsstedet avsperrer forsvarlig, samt varsle aktuelle aktører i henhold til den godkjente gravetillatelsen.

Arbeidet må ikke settes i gang før kommunen (og - dersom politivedtektene krever det – politiet) er varslet og har sørget for å kontrollere at arbeidsstedet er avsperrert og etter de av kommunen fastsatte bestemmelser.

Ansvarshavendes navn må meddeles kommunen.

Kommunen skal også varsles når arbeidene er avsluttet.

3. Ansvarshavende.

På arbeidsstedet skal det utpekes en person som er ansvarlig for gravearbeidene.

Ansvarshavende skal være tilstede på arbeidsstedet og er ansvarlig for at det foreligger godkjent arbeidsvarslingsplan og at denne blir fulgt. Han skal ha tilgjengelig en kopi av varslingsplan og gravetillatelse m/vedlegg.

Han er videre ansvarlig for at arbeidene utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser, og forplikter seg til å følge instruksjoner fra offentlige etater.

Arbeidene må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperras forsvarlig og forsynes med varselsskilt og evt. lykter.

Ansvarshavende er ansvarlig for skade som måtte påføres vegområdet eller tredjemann.

Utførende entreprenører må gjøres kjent med retningslinjene, og det må påses at disse blir overholdt.

Forøvrig vises til § 13, pkt 1,2 og 3 i forskriftene om varsling av arbeid på offentlig veg.

4. Graving og legging av ledning.

Ledningen legges i frostfri dybde, minst 1,2 m under vegbanen, og føres om mulig gjennom vegen ved boring. Ved kryssing av vegen skal ledningen legges i varerør med mindre kommunen samtykker i noe annet.

Grøftebredden må avpasses etter grøftedybde, graveutstyr med mer.

Fra kuttet asfaltkant til kanten av grøften skal det være minst 0,25 m for å unngå setninger. Ved kortere avstand vil kommunen kreve at dekket kuttet på nytt før asfaltering.

Grøftenes sideskråninger utformes slik at det ikke er fare for utrasing, jfr. Arbeidstilsynets forskrifter for grøfter.

Ved langsgående graving i vegbanen og ved graving i dårlige masser, settes det spesielle krav til grøftebredde, asfaltering, utskifting av masser mv.

Ved arbeid på faste dekker må det benyttes utstyr som ikke skader dekket unødige.

5. Gjenfylling.

Ved gjenfylling av ledningsgrøft nyttes samme eller tilsvarende masser som var i vegkroppen fra tidligere. Bærelagsmaterialene holdes atskilt fra de øvrige og må ikke forurenses.

Massene skal være fri for teleklumper og store stein og legges tilbake lagvis i samme rekkefølge som de ble tatt opp. Hvert lag må komprimeres godt slik at setninger unngås.

De øverste 60 cm av grøften skal fylles med grus som bindes med pukk på toppen og stemples ekstra godt. Veggrøfter og stikkrenner må ikke tettes til.

Etterfylling og planering utføres av tiltakshaver. Han pålegges også å ha liggende en haug med grus eller pukk ved gravestedet, utenfor vegbanen, til etterfylling.

Ved mangelfull istandsetting kan kommunen foreta utbedring på eiers/brukers regning.

6. Asfaltdekke.

Asfaltdekket skal kuttes med egnet skjæreutstyr (asfaltkutter), og gravearbeidet må utføres forsiktig slik at asfaltkanten ikke skades eller løsner fra underlaget.

Oppgravde asfaltflak må ikke legges i fyllingen men *deponeres på godkjent sted* (jfr. krav til opplysning i gravemeldingen). Kommunen har oversikt over godkjente deponeringssteder.

Asfaltdekket skal legges av asfaltentreprenører eller andre med erfaring på området.

Asfalten skal legges ut i to omganger, ett avrettingslag og ett slitelag.

Nytt dekke skal minst ha samme tykkelse som gammelt dekke.

En tid etter at arbeidet er ferdigstilt oppstår som regel setninger i oppgravd areal. Dette utbedres ved reasfaltering utført av entreprenøren eller av kommunen.

Til dekning av kommunens kostnader betales medgåtte utgifter tillagt 15 % i administrasjonskostnader.

Beløpet skal som hovedregel betales inn til kommunen før igangsettelse av arbeidene.

7. Kabler og ledninger.

Tiltakshaver er ansvarlig for all skade som påføres eksisterende ledningsanlegg i vegområdet eller på tredjemann.

Det påhviler søkeren å få påvist kabler (herunder fiberkabler) og ledninger som kan bli skadet under graving. Flekkefjord kommune fraskriver seg ethvert ansvar for slik skade.

El-, tele- og fiberkabler skal som hovedregel ikke ligge i samme vertikale trasé som kommunens vann-, avløps- og spillvannsledninger.

I motsatt fall skal det innhentes skriftlig tillatelse fra kommunens VA-avdeling, og kopi av tillatelsen skal vedlegges gravesøknaden.

Alle el-, tele- og fiberkabelgrøfter skal merkes med "kabelbord" eller -bånd, også alle avstikkere fra hovedgrøften.

8. Fremtidige skader, omlegging mm av kabel- og ledningsanlegget.

Mulige ulemper for kabel- og ledningsanlegget ved vedlikeholds-, reparasjons-, og utbedringsarbeider av vegen er kommunen uvedkommende.

Kommunens tillatelser er gitt midlertidig, og det kreves ingen leie.

Eieren og/eller brukeren er forpliktet til for egen regning å foreta de endringer med kabel- og ledningsanleggene – eventuelt fjerne det – som kommunen senere måtte finne nødvendig.

9. Garanti.

Gravearbeider med tilbakefylling og asfaltlapping har dessverre i altfor stor grad - og over lang tid - ført til synlig redusert kvalitet i vegkroppen og i vegdekket.

Det har påført innbyggerne unødige kostnader, og kommunen må derfor legge mer arbeid i oppfølging av gravearbeidene med strengere krav til utførelsen.

Som et ledd i dette vil vi gjennomføre dagens krav om at grøftetraseen asfalteres med både bunn- og topplag.

I tillegg innføres en garantiperiode på inntil 3 år fra arbeidets utførelse. I denne perioden har tiltakshaver (samlebegrep for eier/tiltakshaver/entreprenør/rørlegger, altså den som er gitt gravetillatelse) plikt til å rette opp skader som følge av gravearbeidet.

Kommunen kan i motsatt fall la utføre slike opprettingsarbeider på tiltakshavers regning.

10. Iverksettelse.

Vilkårene gjøres gjeldende fra og med 1.1.2008.

Det betyr at alle som søker gravetillatelse i kommunal veg fra denne dato må skrive under ny egenerklæring basert på de nye vilkårene før gravetillatelse gis.

Vedtatt av Utvalg for Samfunn i møte 22.1.2008, sak 011/08.